

Betriebliche Bewertung

D03 | 2026-09-09 | Seite 1

Verfuegbarkeit und Werkstaetten

Das Ziel ist, ungeplante Ausfaelle frueher zu erkennen. Der erwartete Effekt ist bisher nicht durch einen Feldversuch belegt. Der Pilot mit 30 Fahrzeugen soll diese Wissensluecke schliessen.

Die Einfuehrung erfordert abgestimmte Werkstattfenster. Fuer den Vollausbau werden pro Fahrzeug zwei Werkstatttage fuer Installation und Abnahme geplant. Diese Annahme ergibt bei 120 Fahrzeugen insgesamt 240 Fahrzeug-Werkstatttage, nicht 240 Kalendertage.

Der bestehende Wartungsplan bleibt waehrend des Piloten verbindlich. Modellhinweise sind zusaetzliche Hinweise; sie ersetzen keine sicherheitsrelevanten Freigaben durch qualifiziertes Personal.

Betriebliche Bewertung

D03 | 2026-09-09 | Seite 2

Abhaengigkeiten

Die Werkstattplanung kann gleichzeitig hoechstens sechs zusaetzliche Installationen pro Monat aufnehmen. Der Pilot braucht bei voller Auslastung dieser Kapazitaet mindestens fuenf Monate fuer die Installation aller 30 Fahrzeuge.

Eine koordinierte Einfuehrung in zwei Standorten reduziert organisatorische Komplexitaet. Fahrzeugtypen und Einsatzprofile muessen im Pilot ausgewogen vertreten sein.

Noch offen sind die numerischen Erfolgsschwellen fuer Ausfallreduktion und Fehlalarme. Betrieb und Risikoabteilung sollen diese vor Beginn gemeinsam festlegen.